

## IC加工製品 設計材工価格

製品		種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格	摘要
ボルトレス 折板	IC角はげ折板 K-500	本体	ガルバリウム鋼板	0.6	6,900 円/㎡	
				0.8	8,500 円/㎡	
				1.0	10,200 円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.6	7,400 円/㎡	
				0.8	9,000 円/㎡	
				1.0	10,700 円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,100 円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4.0	1,800 円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5.0	1,800 円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム	2.5	2,600 円/m	
			ハゼ棟用タイトフレーム	2.5	8,400 円/m	
			ケラパタイト(吊子なし)	2.5	2,000 円/ヶ所	
			軒先面戸・軒先換気面戸	-	2,300 円/m	カラーGL 近似色
			水止面戸(シーリング共)	-	3,300 円/m	カラーGL 近似色
			エプロン面戸	-	2,300 円/m	カラーGL 近似色
			見切面戸・見切面戸換気付	-	3,000 円/m	カラーGL 近似色
			化粧フレーム	-	2,300 円/m	カラーGL 近似色
		本体 二重葺き 断熱工法	下葺:ガルバリウム鋼板 t0.6 上葺:ガルバリウム鋼板 t0.8 (グラスウール10kg/㎡含む)	-	17,000 円/㎡	
			下葺:ガルバリウム鋼板 t0.6 上葺:カラーGL 標準色 t0.8 (グラスウール10kg/㎡含む)	-	17,500 円/㎡	
	タイトフレーム		2.5	2,500 円/m		
	断熱金具		-	4,700 円/m		
	断熱金具(スライド式)		-	7,400 円/m		
	IC角はげ折板 K-300	本体	ガルバリウム鋼板	0.6	7,900 円/㎡	
				0.8	9,600 円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.6	8,400 円/㎡	
				0.8	10,000 円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,100 円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4.0	1,600 円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5.0	1,700 円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム	2.5	3,600 円/m	
			ケラパタイト(吊子なし)	2.5	2,000 円/ヶ所	
			軒先面戸・軒先換気面戸	-	3,000 円/m	カラーGL 近似色
			水止面戸(シーリング共)	-	3,800 円/m	カラーGL 近似色
エプロン面戸			-	2,700 円/m	カラーGL 近似色	
見切面戸・見切面戸換気付			-	3,400 円/m	カラーGL 近似色	
化粧フレーム		-	2,300 円/m	カラーGL 近似色		
IC角はげ折板 K-600	本体	ガルバリウム鋼板	0.6	6,900 円/㎡		
			0.8	8,500 円/㎡		
		カラーGL 在庫色	0.6	7,400 円/㎡		
			0.8	9,000 円/㎡		
	裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,100 円/㎡		
		無機質高充填フォーム	4.0	1,800 円/㎡		
		ガラス繊維シート断熱材	5.0	1,900 円/㎡		
	専用部品	タイトフレーム	2.5	3,300 円/m		
		ケラパタイト	2.5	2,000 円/ヶ所		
		水止面戸(シーリング共)	-	4,000 円/m	カラーGL 近似色	
		エプロン面戸	-	3,000 円/m	カラーGL 近似色	
		見切面戸・見切面戸換気付	-	3,100 円/m	カラーGL 近似色	
		化粧フレーム	-	2,300 円/m	カラーGL 近似色	

## 備考

※小口工事(300㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(3寸以上)、単純切妻・単純片流れ以外の変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工事中電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用、現場成型に関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

## ①IC角はげ折板 K-500の場合

・屋根長さが16mを超える場合は現場成型となります。現場成型・荷揚げに必要な敷地等条件が合うかご確認下さい。

## ②IC角はげ折板 K-300/K-600の場合

・K-300、K-600は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか、確認をお願いします。

※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

## IC加工製品 設計材工価格

製品		種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格	摘要
ボルトレス 折板	キックルーフ 520	本体	ガルバリウム鋼板	0.5	7,800 円/㎡	
				0.6	8,900 円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.5	8,300 円/㎡	
				0.6	9,400 円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,200 円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4.0	2,100 円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5.0	1,900 円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム	2.5	3,100 円/m	
			ケラバタイト	-	2,300 円/ヶ所	
			止面戸(シーリング共)	-	3,600 円/m	カラーGL 近似色
水上棟面戸	-		2,600 円/m	カラーGL 近似色		
水切面戸	-		2,800 円/m	カラーGL 近似色		
重ね折板	折板 W-500	本体	ガルバリウム鋼板	0.6	8,400 円/㎡	
				0.8	10,300 円/㎡	
				1.0	12,100 円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.6	8,900 円/㎡	
				0.8	10,800 円/㎡	
				1.0	12,800 円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,300 円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4.0	2,200 円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5.0	2,000 円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム	3.0	3,600 円/m	剣先ラスパートめっき
	ケラバタイト		-	2,300 円/ヶ所		
	軒先面戸・軒先換気面戸		-	3,000 円/m	カラーGL 近似色	
	水止面戸(シーリング共)		-	3,300 円/m	カラーGL 近似色	
	棟面戸		-	2,700 円/m	カラーGL 近似色	
	見切面戸・見切面戸換気付		-	2,900 円/m	カラーGL 近似色	
	化粧フレーム		-	2,000 円/m	カラーGL 近似色	
	ルーフデッキ 600	本体	ガルバリウム鋼板	0.5	6,800 円/㎡	
				0.6	7,700 円/㎡	
				0.8	9,200 円/㎡	
				1.0	11,000 円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.5	7,200 円/㎡	
				0.6	8,100 円/㎡	
0.8				9,700 円/㎡		
1.0				11,500 円/㎡		
裏貼り材		ポリフォーム4mm	4.0	1,200 円/㎡		
		無機質高充填フォーム	4.0	1,900 円/㎡		
		ガラス繊維シート断熱材	5.0	1,800 円/㎡		
専用部品		タイトフレーム	2.5	2,300 円/m	剣先ラスパートめっき	
	ケラバタイト	2.5	1,800 円/ヶ所			
	軒先面戸・軒先換気面戸	-	2,100 円/m	カラーGL 近似色		
	止面戸(シーリング共)	-	2,500 円/m	カラーGL 近似色		
	棟面戸	-	2,100 円/m	カラーGL 近似色		
見切面戸・見切面戸換気付	-	2,300 円/m	カラーGL 近似色			
化粧フレーム	-	1,700 円/m	カラーGL 近似色			

## 備考

※小口工事(300㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(3寸以上)、単純切妻・単純片流れ以外の変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工所用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用、現場成型に関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・上記屋根材は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

## IC加工製品 設計材工価格

製品		種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格	摘要
立葺き	キャップエース 455	本体<切妻>	Jクラフト カラーGL標準色	0.4	10,200 円/㎡	キャップ込み
				0.5	10,000 円/㎡	キャップ込み
		本体<寄棟>	Jクラフト カラーGL標準色	0.4	10,700 円/㎡	キャップ込み
				0.5	10,500 円/㎡	キャップ込み
		本体<アール>	Jクラフト カラーGL標準色	0.4	13,200 円/㎡	キャップ込み
				0.5	13,800 円/㎡	キャップ込み
		裏貼り材	ポリフォーム サウンドブルーフ SF-2Rフネン	4.0	900 円/㎡	
	専用部品	タイトフレーム	2.5	2,500 円/m		
		唐草	0.4	2,300 円/m	Jクラフト カラーGL標準色	
		サンパナ	-	1,500 円/m	Jクラフト カラーGL標準色	
	雪止め	雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	6,100 円/m	ステンカラー	
心木なし瓦棒 (仙台)	本体<切妻>	Jクラフト カラーGL在庫色	0.35	8,300 円/㎡	キャップ込み、吊子別	
	本体<寄棟>	Jクラフト カラーGL在庫色	0.35	8,700 円/㎡	キャップ込み、吊子別	
ICたてひら	スタンビー TL-455	本体<切妻>	Jクラフト カラーGL標準色	0.4	7,800 円/㎡	
		本体<寄棟>	Jクラフト カラーGL標準色	0.4	8,300 円/㎡	
		本体<アール>	Jクラフト カラーGL標準色	0.4	11,300 円/㎡	
		止水材	ホットメルト	-	900 円/㎡	
		断熱材	ポリフォーム	3.0	1,200 円/㎡	
		制振材	サウンドブルーフ SF-2Rフネン	2.0	3,600 円/㎡	
		専用部材	サンパナ	-	1,300 円/m	
		雪止め	雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	3,600 円/m	高耐食メッキカラー
		スタンビー TL-333	本体<切妻>	ガルバリウム鋼板	0.4	8,000 円/㎡
	Jクラフト カラーGL標準色			0.4	8,800 円/㎡	
	カラーステン 在庫色			0.4	15,700 円/㎡	
	本体<寄棟>		ガルバリウム鋼板	0.4	8,300 円/㎡	
			Jクラフト カラーGL標準色	0.4	9,600 円/㎡	
			カラーステン 在庫色	0.4	16,000 円/㎡	
	本体<アール>		ガルバリウム鋼板	0.4	11,000 円/㎡	
			Jクラフト カラーGL標準色	0.4	11,700 円/㎡	
			カラーステン 在庫色	0.4	18,500 円/㎡	
	止水材		ホットメルト	-	1,000 円/㎡	
	断熱材		ポリフォーム	4.0	1,400 円/㎡	
	制振材		サウンドブルーフ SF-2Rフネン	2.0	3,700 円/㎡	
	専用部材	サンパナ	-	1,500 円/m	Jクラフト 標準色	
	雪止め	雪止め(羽根付) 333ピッチ	-	4,700 円/m	高耐食メッキカラー	
	共通部材	板金役物 (Jクラフト標準色) ※カラーステン別途	軒先・けらば(唐草下がり30)	0.4	2,200 円/m	
			軒先・けらば(唐草下がり45)	0.4	2,400 円/m	
			アールけらば(唐草下がり30)	0.4	2,900 円/m	
			アールけらば(唐草下がり45)	0.4	3,100 円/m	
			本棟	0.4	8,800 円/m	
片棟			0.4	7,600 円/m		
降り棟			0.4	8,100 円/m		
雨押え			0.4	6,300 円/m		
谷樋	0.4	7,700 円/m				

## 備考

※下葺材、小口工事(60㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(5寸以上)、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工所用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用、現場成型に関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・屋根長さが16mを超える場合は現場成型となります。現場成型に必要な敷地が確保できるかご確認下さい。

・屋根材運搬の場合は屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※標準色につきましては弊社ホームページ・カタログ等でご確認ください。またフッ素樹脂塗装鋼板、カラーステンの在庫色につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

## IC加工製品 設計材工価格

製品	種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格	摘要		
ICだんぶき	ダンビー303	本体<切妻>	ガルバリウム鋼板	0.4	9,000 円/㎡		
			Jクラフト カラーGL標準色	0.4	9,900 円/㎡		
			カラスステン 在庫色	0.4	19,600 円/㎡		
		本体<寄棟>	ガルバリウム鋼板	0.4	8,600 円/㎡		
			Jクラフト カラーGL標準色	0.4	10,300 円/㎡		
			カラスステン 在庫色	0.4	20,000 円/㎡		
		バックアップ材	バックアップ材	-	3,500 円/㎡		
		断熱材	ポリフォーム	4.0	1,100 円/㎡		
		専用部材 (Jクラフト標準色) ※カラスステン別途	ジョイント	0.4	2,200 円/ヶ所		
			唐草	0.4	3,200 円/m		
			けらば(けらばキャップ仕様)	0.4	8,300 円/m		
			差し棟(勾配5寸以下)	0.4	8,800 円/m		
	差し棟(勾配5寸超)		0.4	9,400 円/m			
	雪止め	雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	4,400 円/m	高耐食メッキカラー		
	ダンビー190 キャップ工法	本体<切妻>	ガルバリウム鋼板	0.4	8,700 円/㎡		
			Jクラフト カラーGL標準色	0.4	10,200 円/㎡		
			カラスステン 在庫色	0.4	20,900 円/㎡		
		本体<寄棟>	ガルバリウム鋼板	0.4	9,200 円/㎡		
			Jクラフト カラーGL標準色	0.4	10,500 円/㎡		
			カラスステン 在庫色	0.4	21,200 円/㎡		
	専用部材	ジョイント	0.4	3,000 円/ヶ所			
	ダンビー190 キャップレス工法	本体<切妻>	Jクラフト カラーGL標準色	0.4	9,600 円/㎡		
			カラスステン 在庫色	0.4	21,100 円/㎡		
		本体<寄棟>	Jクラフト カラーGL標準色	0.4	9,600 円/㎡		
			カラスステン 在庫色	0.4	21,100 円/㎡		
	ダンビー190 共通部材	バックアップ材	バックアップ材	-	3,500 円/㎡		
		断熱材	ポリフォーム	4.0	1,400 円/㎡		
		制振材	サウンドブルー SF-2Rフネン	2.0	2,800 円/㎡		
		標準部品 (Jクラフト標準色) ※カラスステン別途	ジョイント	0.4	1,800 円/ヶ所		
			唐草	0.4	3,000 円/m		
			けらば(けらばキャップ仕様)	0.4	11,100 円/m		
			差し棟(勾配5寸以下)	0.4	8,400 円/m		
			差し棟(勾配5寸超)	0.4	8,800 円/m		
		雪止め	雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	4,400 円/m	高耐食メッキカラー	
		ICだんぶき 共通部材	板金役物 (Jクラフト標準色) ※カラスステン別途	けらば(けらば唐草仕様)	0.4	3,600 円/m	
	本棟			0.4	6,000 円/m		
	降り棟(通し棟)			0.4	7,100 円/m		
	雨押え			0.4	5,700 円/m		
			谷樋	0.4	6,000 円/m		

## 備考

※下葺材、小口工事(60㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(5寸以上)、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工所用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・上記屋根材は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※標準色につきましては弊社ホームページ・カタログ等でご確認ください。またフッ素樹脂塗装鋼板、カラスステンの在庫色につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

## IC加工製品 設計材工価格

製品	種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格	摘要		
ICひらぶき よこぶき2段	ヒランビー 220	本体<切妻>	Jクラフト カラーGL標準色	0.35	8,100 円/㎡		
			カラスステン 標準色	0.3	16,200 円/㎡		
		本体<寄棟>	Jクラフト カラーGL標準色	0.35	8,500 円/㎡		
			カラスステン 標準色	0.3	16,500 円/㎡		
	スーパー ヒランビー	本体<切妻>	Jクラフト カラーGL標準色	0.35	11,000 円/㎡		
		本体<寄棟>	Jクラフト カラーGL標準色	0.35	11,300 円/㎡		
	ツインビー340	本体<切妻>	カラーGL 在庫色	0.35	8,300 円/㎡		
		本体<寄棟>	カラーGL 在庫色	0.35	8,600 円/㎡		
	共通部材	断熱材	ポリエチレンフォーム	4.0	1,200 円/㎡		
		制振材	サウンドブルー SF-2RT	2.0	2,200 円/㎡	幅100mm	
		板金役物 (Jクラフト標準色) ※カラスステン別途	軒先(唐草下がり30)		0.35	2,000 円/m	
			軒先(唐草下がり45)		0.35	2,000 円/m	
			けらば(唐草下がり30)		0.35	3,300 円/m	
			けらば(唐草下がり45)		0.35	3,300 円/m	
			けらば(けらばキャップ仕様)		0.35	11,400 円/m	
			本棟		0.35	4,700 円/m	
			降り棟(差棟仕様)		0.35	12,000 円/m	
			降り棟(通し棟仕様)		0.35	5,800 円/m	
			雨押え		0.35	4,200 円/m	
			谷樋(本谷)		0.35	6,800 円/m	
改修用板金役物 (Jクラフト標準色) ※カラスステン別途		軒先(改修スターターA)		0.35	4,000 円/m		
		けらば(改修差込けらば)		0.35	4,300 円/m		
	雨押え(改修差込式雨押え+化粧水切り)		0.35	7,800 円/m			
雪止め	雪止め(羽根付) 455ピッチ		-	1,700 円/m	SUS430カラー		
DS換気棟 (Jクラフト標準色) ※カラスステン別途	スタンビー455	本棟用 L=909		-	24,300 円/本		
		本棟用 L=1,818		-	39,400 円/本		
		片棟用 L=909		-	21,000 円/本		
		片棟用 L=1,818		-	35,200 円/本		
	スタンビー333	本棟用 L=909		-	25,800 円/本		
		本棟用 L=1,818		-	40,200 円/本		
		片棟用 L=909		-	21,700 円/本		
		片棟用 L=1,818		-	36,300 円/本		
	ICだんぶき ICひらぶき よこぶき2段	本棟用 L=909		-	21,700 円/本		
		本棟用 L=1,818		-	34,000 円/本		
		片棟用 L=909		-	20,100 円/本		
		片棟用 L=1,818		-	33,000 円/本		

## 備考

※下葺材(ICひらぶき・よこぶき2段)、小口工事(60㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(5寸以上)、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工所用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※ヒランビー220・スーパーヒランビーは長さが1818mm・3636mmの定尺品となります。長尺の対応はしていません。

※ツインビー340の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・屋根長さが16mを超える場合は現場成型となります。現場成型に必要な敷地が確保できるかご確認下さい。

・屋根材運搬の場合は屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※IC大浪・中浪の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・IC大浪・中浪は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

## IC加工製品 設計材工価格

製品	種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格	摘要		
ボルトレス サイディング	セルディー本体	Jクラフト カラーGL在庫色	0.4	10,100 円/㎡			
			0.5	10,500 円/㎡			
	パルディー本体	Jクラフト カラーGL在庫色 木目チェリー・ダークチェリー	0.4	11,100 円/㎡			
			0.5	13,100 円/㎡			
	セルディー パルディー	標準役物	水切・たて用ジョイナー スターター 出隅セット 差込出隅 入隅セット 差込入隅 縦目地ジョイナーセット 廻り縁A 廻り縁Bセット ケミカル面戸(シーリング共)	0.4	2,600 円/m	木目20%UP	
				0.4	1,700 円/m	木目20%UP	
				0.4	6,200 円/㎡	木目20%UP	
				0.4	4,700 円/㎡	木目20%UP	
				0.4	6,400 円/㎡	木目20%UP	
				0.4	4,100 円/㎡	木目20%UP	
				0.4	5,000 円/㎡	木目20%UP	
				0.4	3,300 円/㎡	木目20%UP	
				0.4	4,700 円/㎡	木目20%UP	
				-	1,300 円/㎡		
				ファントン	標準役物 内装用	Jクラフト カラーGL在庫色 たて用ジョイナー・水切 たて用出隅 たて用入隅 廻り縁 よこ用ジョイナー よこ用出隅 よこ用入隅 ケミカル面戸(シーリング共)	0.4
	0.4	2,500 円/㎡					
	0.4	3,400 円/㎡					
	0.4	3,400 円/㎡					
	0.4	2,400 円/㎡					
	0.4	3,000 円/㎡					
0.4	3,100 円/㎡						
0.4	3,100 円/㎡						
-	2,100 円/㎡						
角波シリーズ	デプス サイディング	本体 F-1/F-1リブ	ガルバリウム鋼板 カラーGL 在庫色				0.4
				0.5	6,800 円/㎡		
				0.6	7,500 円/㎡		
				0.8	8,600 円/㎡		
				0.4	7,100 円/㎡		
				0.5	7,200 円/㎡		
		本体 F-3/F-3リブ F-4/F-4リブ	ガルバリウム鋼板 カラーGL 在庫色	0.35	5,900 円/㎡		
				0.4	6,400 円/㎡		
				0.5	6,700 円/㎡		
				0.35	6,500 円/㎡		
				0.4	7,000 円/㎡		
				0.5	7,100 円/㎡		
	本体 M-5	ガルバリウム鋼板	0.27	5,300 円/㎡			
			0.35	5,900 円/㎡			
			0.4	6,400 円/㎡			
			0.5	6,700 円/㎡			
			0.27	5,700 円/㎡			
		カラーGL 在庫色	0.35	6,500 円/㎡			
			0.4	7,000 円/㎡			
			0.5	7,100 円/㎡			
			本体 R-6	ガルバリウム鋼板	0.27	5,300 円/㎡	
					0.35	5,900 円/㎡	
	0.4	6,400 円/㎡					
	カラーGL 在庫色	0.27		5,700 円/㎡			
		0.35		6,500 円/㎡			
		0.4		7,000 円/㎡			
	専用部材	ケミカル面戸	-	1,000 円/m			
			0.35	6,700 円/㎡			
	ハーフ380	本体	ガルバリウム鋼板 カラーGL 在庫色	0.4	7,300 円/㎡		
				0.5	7,500 円/㎡		
0.35				7,300 円/㎡			
0.4				7,900 円/㎡			
0.5				7,900 円/㎡			
0.4				7,900 円/㎡			

備考

- ※小口工事(100㎡以下)、下地(胴縁・防水シート等)工事、高所・夜間作業、開口部他特殊工事は別途お見積となります。
- ※足場、工所用電源、現場配送費等は含まれておりません。
- ※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。
- ※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

## IC加工製品 設計材工価格

製品	種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格	摘要			
スパンドレル シリーズ	角スパン156	本体	ガルバリウム鋼板	0.5	10,700 円/㎡			
			カラーGL 在庫色	0.5	11,300 円/㎡			
			木目チェリー・ダークチェリー	0.5	13,600 円/㎡			
	スパン150	本体	ガルバリウム鋼板	0.5	9,700 円/㎡			
			カラーGL 在庫色	0.5	10,200 円/㎡			
			木目チェリー・ダークチェリー	0.5	12,200 円/㎡			
	共通部材	標準役物	たて用ジョイナー	0.5	2,900 円/m	木目20%UP		
			水切	0.5	3,000 円/m	木目20%UP		
			差込出隅	0.5	4,400 円/m	木目20%UP		
			差込入隅	0.5	4,400 円/m	木目20%UP		
			廻り縁	0.5	2,900 円/m	木目20%UP		
			よこ用ジョイナー	0.5	3,400 円/m	木目20%UP		
			出隅	0.5	3,400 円/m	木目20%UP		
			入隅	0.5	3,400 円/m	木目20%UP		
軒天水切			0.5	2,600 円/m	木目20%UP			
		ケミカル面戸(シーリング共)	-	2,000 円/m				
リブ浪	リブナミ	本体	ガルバリウム鋼板	0.27	4,900 円/㎡			
			カラーGL 在庫色	0.27	5,400 円/㎡			
			カラーステン 在庫色	0.3	10,900 円/㎡			
			JFE木目プリント 在庫色	0.25	8,100 円/㎡			
	リブスター	本体	ニスク木目プリント 在庫色	0.27	8,900 円/㎡			
			リブスター GL-76	0.27	8,500 円/㎡			
IC大浪	本体 (1山半重ね)	ガルバリウム鋼板		0.35	5,600 円/㎡			
				0.4	6,200 円/㎡			
				0.5	6,600 円/㎡			
				0.6	7,400 円/㎡			
			カラーGL 在庫色		0.35	6,300 円/㎡		
					0.4	6,900 円/㎡		
				0.5	7,000 円/㎡			
				0.6	7,800 円/㎡			
		IC中浪	本体 (2山半重ね)	ガルバリウム鋼板		0.27	6,400 円/㎡	
						0.35	5,600 円/㎡	
	0.4				6,200 円/㎡			
	0.5				6,500 円/㎡			
カラーGL 在庫色				0.27	5,400 円/㎡			
				0.35	6,300 円/㎡			
				0.4	6,900 円/㎡			
				0.5	6,900 円/㎡			

## 備考

※コーキング工事は含まれていません。

※小口工事(100㎡以下)、下地(胴縁・防水シート等)工事、高所・夜間作業、開口部他特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工事用電源、現場配送費等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

## IC加工製品 設計材工価格

製品	種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格	摘要	
改修工法 〈スレート改修〉	カバールーフ 780	本体 (ホルカット含む)	ガルバリウム鋼板	0.5	8,100 円/㎡	
				0.6	8,600 円/㎡	
			Jクラフト カラーGL在庫色	0.5	8,400 円/㎡	
				0.6	9,000 円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,000 円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4.0	1,600 円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5.0	1,600 円/㎡	
		専用部材	固定金具	-	2,300 円/㎡	
			補強材	0.5	2,400 円/m	
			ラジアル・軒先(製品長さ1.5m)	0.5	12,500 円/m	
	0.6			14,100 円/m		
	ラジアル・棟(製品長さ1.4m)		0.5	11,900 円/m		
			0.6	13,400 円/m		
	ラジアル・水上(製品長さ1.7m)		0.5	16,300 円/m		
			0.6	18,600 円/m		
	カルフォミクス		4,000 円/㎡			
	安全ネット(1本:幅3.3m・長さ44m)	-	1,700 円/㎡			
	明り採り(1.5mm厚)補強材・ハッキン込	1.5	19,500 円/m	L-2.12m。ロス別途加算		
	カバールーフ 520	本体 (ホルカット含む)	ガルバリウム鋼板	0.5	9,000 円/㎡	
				0.6	9,800 円/㎡	
カラーGL 在庫色			0.5	9,500 円/㎡		
			0.6	10,400 円/㎡		
裏貼り材		ポリフォーム4mm	4.0	1,200 円/㎡		
		無機質高充填フォーム	4.0	2,100 円/㎡		
		ガラス繊維シート断熱材	5.0	1,900 円/㎡		
専用部品		タイトフレーム	2.5	4,200 円/m		
		止面戸(シーリング共)	-	3,900 円/m	カラーGL 在庫色	
		水上棟面戸	-	2,900 円/m	カラーGL 在庫色	
	水切面戸	-	3,100 円/m	カラーGL 在庫色		
安全ネット	-	1,700 円/㎡				

## 備考

※カバールーフ520及びカバールーフ780直接工法では既存スレートに穴を開けて本体を留め付けるため建物内にスレートの粉塵が落ちます。またカバールーフ780間接工法においてもスレートに穴を開けずに施工しますが作業中は屋根上の移動に伴い埃等が落ちますのでいずれの場合にも室内の養生をお願い致します。

※小口工事(300㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(5寸以上)、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工事用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※本体または金具等を留め付ける既存の下地(胴縁・母屋・ALC・RC等)やフックボルトが十分な強度を保持しているか確認の上、施工して下さい。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・上記屋根材の成型機は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。



## IC加工製品 設計材工価格

製品		種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格	摘要
改修工法 〈瓦棒改修〉	カバールーフ 455	本体	カラーGL 在庫色	0.4	8,700 円/㎡	
				0.5	8,700 円/㎡	
		断熱材	ポリフォーム	4.0	1,200 円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム剣先無し	-	1,700 円/㎡	
			唐草	-	3,400 円/㎡	
			エプロン面戸	-	3,300 円/㎡	
	止面戸(シーリング共)		-	4,200 円/㎡		
	カバールーフ 418	本体	カラーGL 在庫色	0.4	9,100 円/㎡	
				0.5	9,100 円/㎡	
		断熱材	ポリフォーム	4.0	1,300 円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム剣先無し	-	1,900 円/㎡	
			唐草	-	3,800 円/㎡	
			エプロン面戸	-	3,700 円/㎡	
	止面戸(シーリング共)		-	4,400 円/㎡		
	キャップエース 418	本体	カラーGL 在庫色	0.4	9,700 円/㎡	
				0.5	9,900 円/㎡	
		断熱材	ポリフォーム	4.0	1,000 円/㎡	
		制振材	制振断熱材	2.0	3,900 円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム	2.5	2,200 円/m	
			唐草	0.4	2,300 円/m	カラーGL 在庫色
			サンバナ	-	1,300 円/m	カラーGL 在庫色
	雪止め		雪止め(羽根付) 418ピッチ	-	6,900 円/m	
	キャップエース 455	本体	カラーGL 在庫色	0.4	9,000 円/㎡	
				0.5	9,300 円/㎡	
断熱材		ポリフォーム	4.0	900 円/㎡		
制振材		サウンドプルーフ SF-2Rフネン	2.0	3,600 円/㎡		
専用部品		タイトフレーム	2.5	2,200 円/m		
		唐草	0.4	2,300 円/m	カラーGL 在庫色	
		サンバナ	-	1,200 円/m	カラーGL 在庫色	
	雪止め	雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	6,400 円/m		

## 備考

※小口工事(300㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(5寸以上)、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工所用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※本体または金具等を留め付ける既存の下地(胴縁・母屋・ALC・RC等)やフックボルトが十分な強度を保持しているか確認の上、施工して下さい。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・上記屋根材の成型機は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

## IC加工製品 設計材工価格

製品	種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格	摘要
ワイルキャッチ工法 (ベース金具+キャッチフレーム)  ※屋根・外壁本体は別途	-	既存屋根 ルーフデッキ600	-	6,500 円/㎡	
	-	既存屋根 折板W-500	-	5,700 円/㎡	
	-	既存屋根 瓦棒	-	6,300 円/㎡	
	-	既存外壁 小波スレート	-	6,700 円/㎡	
	-	フラット外壁用金具仕様	-	6,700 円/㎡	
	-	既存外壁 ALC(ALCアンカー仕様)	-	8,500 円/㎡	
	-	既存外壁 RC(ALCアンカー仕様)	-	8,600 円/㎡	

## 備考

※ワイルキャッチ工法に使用する部材は単独では販売致しておりません。IC外装製品とセットでご採用お願い致します。

※本体または金具等を留め付ける既存の下地(胴縁・母屋・ALC・RC等)やフックボルトが十分な強度を保持しているか確認の上、施工して下さい。

※屋根改修の場合、現場の条件や既存屋根材の梁間隔によっては取り付けできる箇所にすべて取り付けでも強度が不足する場合があります。事前に耐風圧性能のご検討をお願い致します。

※小口工事(300㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(5寸以上)、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工所用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※製品長さ・現場成型等につきましてはご採用いただく仕上げ外装材の備考欄をご参照ください。